

1. Etage



Gesamtfläche:	ca. 1918,80m²	Traversenunterkante:	11,13m
Veranstaltungsfläche:	ca. 1596,00m²	Heizungsunterkante:	13,93m
Back Up:	ca. 49,00m²	Deckenbinder Unterkante:	11,10m
Küche:	ca. 60,00m²	Kranunterkante 1.Hallenschiff:	8,62m
Toiletten:	ca. 75,00m²	Kranunterkante 2. Hallenschiff:	7,85m
Garderobe 1:	ca. 19,00m²	Führerhaus Unterkante:	5,71m
Garderobe 2:	ca. 29,00m²	Stahlträger Schräge X1:	Fläche nicht nutzbar
Garderobe 3:	ca. 26,00m²	Stahlträger Unterkante X2:	4,03m
Garderobe 4:	ca. 32,50m²	Stahlträger Schräge X3:	Fläche nicht nutzbar
Garderobe 5:	ca. 21,50m²	Stahlträger Unterkante X4:	4,56m
Crewcatering:	ca. 29,00m²	Stahlträger Unterkante X5:	4,02m

Die genauen Maße sind je nach Aufplanung eigenverantwortlich durch den Veranstalter vor Ort zu prüfen.

Die Maße der Flucht- und Rettungswegtüren lesen sich wie folgt: Breite x Höhe.

	Wandverteiler CEE Kombi (1x63A, 1x 32A, 1x16A, 4x 230V)
	Wandverteiler CEE Kombi (1x 32A, 1x16A, 4x 230V)
kl.	Wandverteiler CEE Kombi (1x63A, 1x 32A, 1x16A, 2x 230V)
	Wandverteiler CEE Kombi (1x 32A, 1x16A, 2x 230V)
	Wandverteiler CEE Kombi (1x 63A, 1x16A, 1x 230V)
	Stromanschluss 230 V
	3x Erdungsanschluss
	LAN Anschluss (jeweils 2 Fach belegt)
	Die Nutzung der Stromanschlüsse im Technikraum ist nur nach Absprache möglich
AW	Abwasser
FW	Frischwasser
	Notausgangsschild
	Entfluchtungsrichtung
	Feuerlöscher
	Verbandskasten
	Wireless Access Point
H1	Hängepunkt mit einer Traglast von 1000kg im Ober- und Untergurt.
H2	Hängepunkt mit einer Traglast von 200kg im Obergurt.

ALTE**FEDERNFABRIK**
AREAL BÖHLER | DÜSSELDORF